

## **Smlouva o dílo č. 02/2015**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník

### **I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Centrum sociálních služeb Tloskov**  
Tloskov čp.1, 257 56 Neveklov  
IČO:00640841 DIČ:CZ00640841  
Zástupce: Mgr. Matěj Lipský
- 2. Zhotovitel:** **Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.**  
F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov  
IČO: 27866785 DIČ: CZ27866785  
Zapsán v obch. rejstříku u Měst. soudu Praha, odd. C vl. 122760  
Zástupce: Ing. Lenka Nováčková – jednatelka společnosti

### **II. Identifikační údaje o stavbě**

Název akce: „**Rekonstrukce objektů CSS Tloskov po povodních 2013**“

### **III. Předmět plnění**

1. Předmětem plnění této smlouvy je :
- a) Objekt č. 03 Velín
  - b) Objekt č. 05 Bazén
  - c) Objekt č. 08 Chaloupka
  - d) Objekt č. 13 Stravovací provoz

Zhotovitel provede práce v rozsahu bodu III/1 této smlouvy, na základě rozpočtů, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. Další požadavky nad rámec výše uvedeného rozsahu plnění objednatel objedná u zhotovitele dodatkem k této smlouvě po předchozím projednání a odsouhlasení.

### **IV. Doba plnění**

- 1.Termín provedení stavby:
- |                  |            |
|------------------|------------|
| Zahájení prací:  | 15.4.2015  |
| Dokončení prací: | 31.10.2015 |

### **V. Cena za dílo**

1. Cena za dílo byla stanovena dle nabídkového rozpočtu.  
Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a předáním dokončeného díla a vychází z bodu III/1 této smlouvy.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 2. Cena díla (bez DPH) | 4 011 158,- Kč        |
| DPH 15 %               | <u>601 674,- Kč</u>   |
| Cena celkem vč.DPH     | <b>4 612 832,- Kč</b> |

3. Úprava ceny v průběhu výstavby bude možná pouze v těchto případech:
  - dojde-li ke změně projektu ze strany investora,
  - v případě nutných dalších prací k zajištění provedení díla, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, případně uvedené v čl. III. této smlouvy.
4. Změna ceny díla v případě víceprací bude účastníky projednána a po odsouhlasení ceny víceprací objednatelem, předloží zhotovitel návrh dodatku SOD.

## **VI. Platební podmínky**

1. Cena díla bude uhrazena formou měsíčních faktur za skutečně provedené práce podle jednotlivých odstavců rozpočtu dle příloh č.1.
2. Vystavené faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Splatnost faktur je stanovena: 14 kalendářních dnů od doručení Fakturu (daňový doklad) vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla ve formě protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti vyžadované obecně platnou právní úpravou či smlouvou nebo k ní nebudou přiložené řádné doklady v dohodnuté skladbě a rozsahu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě a požadovat vystavení řádného dokladu. Ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
4. Veškeré případné vícepráce budou odsouhlasovány měsíčně na základě zhotovitelem předloženého výkazu výměr víceprací. Fakturovány budou po jejich schválení investorem.
5. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování.

## **VII. Součinnost objednatele :**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté faktických vad do 5dnů od podpisu smlouvy, aby zhotovitel mohl zahájit práce dle této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Objednatel bude na stavbě vykonávat občasným způsobem technický dozor investora.

## **VIII. Způsob provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého budou denně zaznamenávány veškeré skutečnosti o rozsahu a podmínkách prováděných prací.
2. Zhotovitel je v dostatečném rozsahu pojištěn proti rizikům škod vzniklých jeho podnikatelskou činností u pojišťovny Kooperativa a.s. a má smluvně pojištěny veškeré již prováděné stavby proti živelním nebezpečím, krádeži a loupežnému přepadení a pojistná nebezpečí záplava, povodeň, vichřice, krupobití nebo zemětřesení. Toto pojištění zůstane v platnosti po celou dobu zhotovování díla, které je předmětem této smlouvy.

3. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržet obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit

výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

4. Objednatel seznámí pověřeného zástupce zhotovitele s místními podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zhotovitel po seznámení se s riziky na pracovištích objednatele proškolí a upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za dodržování předpisů BOZ a PO při provádění prací.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí a činností a rizik na pracovištích objednatele.

Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technického zařízení a objektů.

## **IX. Převzetí díla**

1. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. Specifikace zjevných vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění bude součástí zápisu o převzetí díla.  
K předání díla budou předloženy certifikáty na použitý materiál a záruční listy.
2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání řádnému užívání.

## **X. Záruka**

1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze skrytých vad díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data předání díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel rovněž za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval.  
U dodávek výrobků a zařízení stavby bude záruční doba shodná s údaji uvedenými na záručním listu výrobce.
2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
3. Zhotovitel je povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje a jaký technologický postup zvolí k odstranění nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované běžné vady ve lhůtě dohodnuté s objednatelem a bez jakéhokoli odkladu u vady havarijní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **XI. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly:  
v případě prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý ukončený den prodlení 0,1% z ceny díla.  
V případě, že zhotovitel neodstraní v termínu stanoveném v Zápisu o předání a převzetí díla, drobné vady a nedodělky, uhradí objednateli za každý den prodlení 500,- Kč až do celkové výše 20 000,- Kč.
2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě nekvalitního plnění, kdy písemně poskytl zhotoviteli přiměřenou lhůtu k nápravě závadného stavu a tato lhůta marně uplynula.  
Dále je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě hrubého neplnění (prodlení) s dokončením prací delším než 45 dní.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s placením faktur delším než 30 dnů po splatnosti (tj. 45 dní od vystavení a doručení daňového dokladu).
4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury za provedené práce řádně a včas je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení s úhradou faktury.

## **XII. Ostatní ujednání**

1. Nakládání s odpady:  
Zhotovitel prohlašuje, že třídí odpad do nádob k tomu určených podle druhu odpadu.  
Pro pracovníky, kteří pracují na základě smluvního vztahu se zhotovitelem, je zakázáno ukládat na území firmy (nebo stavby) odpad, který vznikl jejich činností a společnost nemá pro tento druh odpadu souhlas s nakládáním (nejsou ani sběrné nádoby). Pro nakládání s takovými odpady předloží zástupce zhotovitele vlastní Postup nakládání s odpady, které vznikly jeho činností.  
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (NCHLP):  
Pro návštěvníky je zakázáno předávat zaměstnancům společnosti jakékoliv NCHLP bez souhlasu PM EMS (představitel managementu pro životní prostředí) zhotovitele.  
Při používání NCHLP v náhradních obalech je přísně zakázáno používat PET láhve nebo jakékoliv obaly od potravin.  
V případě hrozícího narušení prvků životního prostředí nebo při jejich narušení je každý povinen podle svých možností provést opatření k zamezení nebo snížení negativních účinků látek, které ohrožují nebo by mohly ohrozit životní prostředí.  
Jakákoliv negativní událost mající negativní dopady do oblasti životního prostředí, musí být neprodleně nahlášena příslušným vedoucím zaměstnancům a PM EMS.

## **XIII. Závěrečné ustanovení**

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
2. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými dodatky k této smlouvě. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy o dílo a shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Přílohy:

č.1 Rozpočty staveb

V Benešově dne 2.4.2015

Za objednatele:

**CENTRUM SOCIÁLNÍCH  
SLUŽEB TLOSKOV  
TLOSKOV I  
237 56 NEVEKLOV**

  
Mgr. Matěj Lipský  
ředitel

Za zhotovitele:

**Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.**  
F. V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866785

  
Ing. Lenka Nováčková  
jednatelka společnosti

Investor: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Název stavby: Rekonstrukce objektů CSS Tloskov po povodních 2013

## Krycí list rozpočtu

Rekapitulace soupisů stavebních objektů:

| Objekt | Popis                        | Cena díla bez DPH | DPH 15%    | Cena díla s DPH |
|--------|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 01     | Objekt č. 03 Veliň           | 1 473 485,00      | 221 022,80 | 1 694 507,80    |
| 02     | Objekt č. 05 Bazén           | 651 166,20        | 97 675,00  | 748 841,20      |
| 03     | Objekt č.08 Chaloupka        | 323 431,30        | 48 514,70  | 371 946,00      |
| 04     | Objekt 13a Stravovací provoz | 1 563 075,70      | 234 461,30 | 1 797 537,00    |

|                    |                     |                   |                     |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Cena celkem</b> | <b>4 011 158,20</b> | <b>601 673,80</b> | <b>4 612 832,00</b> |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
F. V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866785

Stavba: Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov

**Objekt: Objekt č. 03 Velín**

Zpracoval: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov

Rekapitulace stavebního objektu:

|    |                                 |                     |
|----|---------------------------------|---------------------|
| 1. | Zemní práce, bourací práce      | 405 074,00          |
| 2. | Svislé konstrukce               | 141 171,30          |
| 3. | Podlahy a dlažby                | 234 744,50          |
| 4. | Ostatní konstrukce a práce      | 60 992,60           |
| 5. | Izolace proti vodě              | 293 880,10          |
| 6. | Komunikace a venkovní úpravy    | 26 549,50           |
| 7. | Venkovní kanalizace             | 260 566,00          |
| 8. | Malby                           | 7 590,00            |
|    | <b>Mezisoučet</b>               | <b>1 430 568,00</b> |
| 9. | VRN 3%                          | 42 917,00           |
|    | Celkem bez DPH                  | 1 473 485,00        |
|    | DPH 15%                         | 221 022,80          |
|    | <b>Celkem objekt č.03 Velín</b> | <b>1 694 507,80</b> |

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
F. V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866785

## Rozpočet stavebních prací

| Stavba :   |                  | Objekt č. 03 Velín  |                |        |           |             |                   |
|------------|------------------|---|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| Investor   |                  | Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov   |                |        |           |             |                   |
| Zpracoval: |                  | Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov   |                |        |           |             |                   |
| P.č.       | Číslo položky    | Název položky   | MJ             | Počet  | Cena / MJ | Celkem (Kč) | t                 |
|            |                  |   |                |        |           |             |                   |
| I.         | 800-1            | <b>Zemní práce, bourací práce</b>   |                |        |           |             | <b>405 074,00</b> |
| 1.         | 11310-6123       | Rozebrání zámkové dlažby s přesunem do 10m (21,70x2,70)=58,60 m2 (9,40x1,70)=16,00 m2   | m <sup>2</sup> | 74,60  | 39,10     | 2 916,90    | 19,40             |
| 2.         | 11310-7112       | Odstranění podkladů z kameniva tl. do 200 mm  | m <sup>2</sup> | 74,60  | 110,00    | 8 206,00    | 17,90             |
| 3.         | 99722-1139       | Vodorovná doprava do 50 m nošením   | t              | 37,30  | 386,00    | 14 397,80   |                   |
| 4.         | 13220-1401       | Hluboká vykopávka pod základy ručně ve tř. 3 (3,80x3,90/2)x1,80=13,338 m <sup>3</sup> ; 3,80 x(3,90/2)x21,70=160,797m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 174,14 | 1 155,00  | 201 126,00  |                   |
| 5.         | 13230-1401       | Výkop rýhy pod základy do 60cm v hornině tř.4 pro drenáž ručně (21,70x0,50x0,40)  | m <sup>2</sup> | 4,34   | 1 955,00  | 8 484,70    |                   |
| 6.         | 21275-2212       | Trativody z trubek platových D do 100 mm  | bm             | 22,00  | 133,50    | 2 937,00    |                   |
| 7.         | 96203-1133       | Bourání přiček z cihel izolační přízdívky (21,70x3,80)  | m <sup>2</sup> | 82,46  | 80,00     | 6 596,80    | 21,52             |
| 8.         | 99701-3002       | Vyklizení suti z hloubky do 4m  | m <sup>3</sup> | 11,32  | 3 688,00  | 41 748,20   |                   |
| 9.         | 17510-1201       | Obsyp objektu sypaninou   | m <sup>3</sup> | 170,00 | 428,00    | 72 760,00   |                   |
| 10.        | 13470-2102       | Vykopávka pro studnu nespuštěnou v hor. tř. 1-4 hol do 6m   | m <sup>3</sup> | 12,00  | 1 575,00  | 18 900,00   |                   |
| 11.        | 97801-3191       | Otlučení stěn omítek vápenocementových do 100% (21+8,70+18,85)x2,50   | m <sup>2</sup> | 121,37 | 53,00     | 6 432,70    | 5,58              |
| 12.        | 99701-3002       | Vyklizení suti z hloubky do 4m  | t              | 5,58   | 3 686,00  | 20 567,90   |                   |
| II.        |                  | <b>Svislé konstrukce</b>  |                |        |           |             | <b>141 171,30</b> |
| 13.        | 34224-1162       | Izolační přízdívka z cihel plných dl. 290 mm o tl.140mm (8,00+4,30+4,00+(1,60x2)x3,80= 74,10  | m <sup>2</sup> | 74,10  | 678,00    | 50 239,80   | 17,34             |
| 14.        | 61282-1012       | Sanační omítka vnitřní štuková  | m <sup>2</sup> | 121,37 | 618,00    | 75 006,70   | 4,18              |
| 15.        | 99801-8001       | Přesun hmot do 6m s omezením mechanizace ručně  | t              | 21,52  | 740,00    | 15 924,80   |                   |
| III.       |                  | <b>Podlahy a dlažby</b>   |                |        |           |             | <b>234 744,50</b> |
| 16.        |                  | Stěrkování podlah vč.vyspravení betonových podlah dvousložkovou stěrkou např.Schonburg tl do 5 mm (22,65+5,10+5,63+8,21+8,46+51,47+10,44+9,80+3,20+2,70) Dodávka+montáž                   | m <sup>2</sup> | 127,66 | 465,00    | 59 361,90   |                   |
| 17.        |                  | Stěrkování podlah vč.vyspravení betonových podlah dvousložkovou stěrkou např.Schonburg tl do1,0m 48,55+(4,50x2)+(4,40x4)+(7,90x2)+(4,00x2)+ (8,10x2) + (0,80x2)+(1,50+1)x2 Dodávka+montáž | m <sup>2</sup> | 112,95 | 498,00    | 56 249,10   |                   |
| 18.        | 77157-1112       | Dodávka a montáž keramických dlažeb 300x300mm (127,66x1,03)   | m <sup>2</sup> | 131,50 | 829,00    | 109 013,50  |                   |
| 19.        | 77147-1112       | Dodávka + Montáž soklik v 70 mm   | bm             | 115,00 | 88,00     | 10 120,00   |                   |
| IV.        |                  | <b>Ostatní konstrukce</b>   |                |        |           |             | <b>60 992,60</b>  |
| 20.        | 89421-5111       | Šachtice kanalizační (revizní) z betonu do 1,30 m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 6,00   | 8 825,00  | 52 950,00   | 10,46             |
| 21.        | 95290-1111       | Vyčištění budov při světlé výšce do 4m  | m <sup>2</sup> | 127,66 | 63,00     | 8 042,60    |                   |
| V.         | 800-711          | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti</b>   |                |        |           |             | <b>293 880,10</b> |
| 22.        | 71113-1821       | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti   | m <sup>2</sup> | 74,10  | 9,00      | 666,90      |                   |
| 23.        | 71111-2011       | Provedení izolace za studena suspensí asfaltovou na svislé ploše  | m <sup>2</sup> | 74,10  | 22,80     | 1 689,50    |                   |
| 24.        | 71111-1011       | Provedení izolace za studena suspensí asfaltovou na ploše vodorovné   | m <sup>2</sup> | 8,00   | 12,80     | 102,40      |                   |
| 25.        | 71144-2559       | Provedení izolace proti tlakové vodě na svislé ploše NAIP - přitavením 2x   | m <sup>2</sup> | 148,20 | 86,50     | 12 819,30   |                   |
| 26.        | 71144-1559       | Provedení izolace proti tlakové vodě na vodorovné ploše NAIP - přitavením 2x  | m <sup>2</sup> | 16,00  | 68,00     | 1 088,00    |                   |
| 27.        | R-mat 1010151220 | Asfaltový modifikovaný pás 2x (148,20+16)x1,30 Elastek 40 Speciál   | m <sup>2</sup> | 213,50 | 159,00    | 33 946,50   |                   |
| 28.        | R -mat           | Asfaltové mod.pasy doplňky - roh.klín   | bm             | 8,00   | 153,00    | 1 224,00    |                   |



## Rozpočet stavebních prací

| Stavba :   |               | Objekt č. 03 Velín   |                |        |            |                     |        |
|------------|---------------|--|----------------|--------|------------|---------------------|--------|
| Investor   |               | Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov  |                |        |            |                     |        |
| Zpracoval: |               | Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov  |                |        |            |                     |        |
| P.č.       | Číslo položky | Název položky  | MJ             | Počet  | Cena / MJ  | Celkem (Kč)         | t      |
| 29.        | 71169-1272    | Provedení ochranné textilní vrstvy 500gr/m2 (74,10+8)x1,20   | m <sup>2</sup> | 98,52  | 47,50      | 4 679,70            |        |
| 30.        | 71169-1275    | Připevnění izolace kotvícími pásky   | m              | 21,00  | 34,00      | 714,00              |        |
| 31.        | 71121-1125    | Izolace podlah provětrávaná proti zem.vlhkosti vč. betonové desky (potěru) tl. 40 mm                               | m <sup>2</sup> | 127,66 | 1 395,00   | 178 085,70          | 46,59  |
| 32.        | 31923-1112    | Dodatečná izolace zdiva ručním odbouráním zdiva cihelného tloušťky do 300mm (7,80+2,30+2,30+3,20)x0,30             | m <sup>2</sup> | 4,68   | 2 370,00   | 11 091,60           | 2,46   |
| 33.        | 31923-1113    | Dodatečná izolace zdiva ručním odbouráním zdiva cihelného tloušťky do 600mm (4,50x2)+(4,50x2)+4,20+(8,60x2) x 0,50 | m <sup>2</sup> | 19,7   | 2 425,00   | 47 772,50           | 10,342 |
| VI.        |               | <b>Komunikace a venkovní úpravy</b>  |                |        |            | <b>26 549,50</b>    |        |
| 34.        | 56483-1111    | Podklad ze štěrkodrti tl. 100 mm vč.zhutnění   | m <sup>2</sup> | 74,6   | 68,00      | 5 072,80            | 14,09  |
| 35.        | 59621-1110    | Kladení dlažby ze zámkových dlaždic do lože z kameniva drceného tl. 40 mm  | m <sup>2</sup> | 74,6   | 228,00     | 17 008,80           | 6,26   |
| 36.        | R-mat.        | Dlažba zámková šedá doplnění 10%   | m <sup>2</sup> | 7,5    | 205,00     | 1 537,50            |        |
| 37         | 99822-3011    | Přesun hmot  | t              | 20,35  | 144,00     | 2 930,40            |        |
| VII.       |               | <b>Venkovní kanalizace</b>   |                |        |            | <b>260 566,00</b>   |        |
| 38         | 89991-3151    | Bentonitové těsnění AQUASTOP 2005 SK DN 160  | ks             | 2      | 948,00     | 1 896,00            |        |
| 39.        | 87131-1111    | Montáž potrubí PVC 160mm   | m              | 13     | 34,00      | 442,00              |        |
| 40.        | R-mat.        | Potrubí PVC  | m              | 13     | 156,00     | 2 028,00            |        |
| 41         | R-mat         | Čerpací šachty kanalizační zapojené na plovákové zařízení, výrobce BMTO group a.s., Liberec                        | kpl            | 2      | 113 000,00 | 226 000,00          |        |
| 42.        | R-mat.        | Elektrořepojky   | kpl            | 2      | 15 100,00  | 30 200,00           |        |
| VIII.      |               | <b>Malby</b>   |                |        |            | <b>7 590,00</b>     |        |
| 43.        |               | Vnitřní malby stěn a stropů tónované, umyvadelné   | m <sup>2</sup> | 220    | 34,50      | 7 590,00            |        |
|            |               |  |                |        |            | 1 430 568,00        |        |
|            |               |  |                |        |            |                     |        |
|            |               | <b>Celkem bez DPH</b>  |                |        |            | <b>1 430 568,00</b> |        |

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
F. V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866785

Stavba: Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov

Objekt: Objekt č. 05 Bazén

Zpracoval: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

Rekapitulace stavebního objektu:

|    |                                 |                   |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Zemní práce, bourací práce      | 115 609,80        |
| 2. | Svislé konstrukce               | 218 398,80        |
| 3. | Podlahy a dlažby                | 237 280,60        |
| 4. | Ostatní konstrukce a práce      | 25 989,70         |
| 5. | Izolace proti vodě              | 3 410,80          |
| 6. | Zdravotní instalace             | 13 950,00         |
| 7. | Malby                           | 17 560,50         |
|    | <b>Mezisoučet</b>               | <b>632 200,20</b> |
| 8. | VRN 3%                          | 18 966,00         |
|    | Celkem bez DPH                  | 651 166,20        |
|    | DPH 15%                         | 97 675,00         |
|    | <b>Celkem objekt č.05 Bazén</b> | <b>748 841,20</b> |

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
F. V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866795

## Rozpočet stavebních prací

|                |                  |   |     |        |           |             |            |  |
|----------------|------------------|---|-----|--------|-----------|-------------|------------|--|
| Stavba :       |                  | Objekt č. 05 Bazén  |     |        |           |             |            |  |
| Investor       |                  | Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov   |     |        |           |             |            |  |
| Zpracoval:     |                  | Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.,F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov   |     |        |           |             |            |  |
| P.č.           | Číslo položky    | Název položky   | MJ  | Počet  | Cena / MJ | Celkem (Kč) | t          |  |
| I.             | 800-1            | Zemní práce, bourací práce  |     |        |           |             | 115 609,80 |  |
| 1.             | 13220-1101       | Výkop rýhy do 600cm, tř. 3 (3,86+1,90+1,90)<br>x 0,50x0,60=2,98 m³ (4,00+14,00)x1,10x0,60=11,88 m³  | m³  | 14,86  | 462,00    | 6 865,40    |            |  |
| 2.             | 21275-2212       | Trativody z trubek plastových D do 100 mm   | bm  | 18,00  | 133,50    | 2 403,00    |            |  |
| 3.             | 17510-1201       | Obsyp objektu sypaninou bez prohození   | m³  | 14,86  | 428,00    | 6 360,10    |            |  |
| 4.             | 97801-3191       | Otlučení stěn vnitřních omítek vápenocementových do 100% (20,4+3,00+9,00+4,90+4,40+20,4)x5,40   | m²  | 335,34 | 53,00     | 17 773,10   | 15,420     |  |
| 5.             | 97204-4431       | Vybourání otvorů ve stropech do 1m2 tl. do 100 mm   | m³  | 2,04   | 1 965,00  | 4 008,60    | 3,468      |  |
| 6.             | 97103-3461       | Vybourání otvorů ve zdivu základovém z cihel plochy do 600mm  | ks  | 6,00   | 408,00    | 2 448,00    | 1,656      |  |
| 7.             | 99701-3002       | Vyklízení suti z hloubky do 6 m nošením   | t   | 20,54  | 3 688,00  | 75 751,60   | 20,540     |  |
| II.            |                  | Svislé konstrukce, úpravy povrchů   |     |        |           |             | 218 398,80 |  |
| 8.             | 34224-1162       | Izolační přízdívka z cihel plných dl. 290 mm o tl. 140mm (3,86+1,90+1,90)x0,50  | m²  | 3,83   | 678,00    | 2 596,80    |            |  |
| 9.             | 61282-1012       | Sanační omítka vnitřní štuková  | m²  | 335,34 | 618,00    | 207 240,20  | 11,570     |  |
| 10.            | 99801-8001       | Přesun hmot do hl. 6m s omezením mechanizace, ručně   | t   | 11,57  | 740,00    | 8 561,80    |            |  |
| III.           |                  | Podlahy a dlažby  |     |        |           |             | 237 280,60 |  |
| 11.            |                  | Stěrkování podlah vč.vyspravení betonových podlah dvousložkovou stěrkou např.Schonburg tl do 5 mm (9,00x9,60)+(10,05x6,20)+(10,60x0,94)+(1,225x10,60)+(1,50x2,00) | m²  | 174,44 | 465,00    | 81 114,60   |            |  |
| 12.            | 77157-1112       | Dodávka a montáž keramických dlažeb (dle výběru investora)  | m²  | 175,00 | 829,00    | 145 075,00  |            |  |
| 13.            | 77147-1112       | Dodávka + Montáž soklík v 70 mm   | bm  | 82,00  | 88,00     | 7 216,00    |            |  |
| 14.            | R-pol.           | Oprava podlahy keramické (2x beton.mazanina tl. 80mm, vodot.isolace, dlažba keramická   | m²  | 2,50   | 1 550,00  | 3 875,00    |            |  |
| IV.            |                  | Ostatní konstrukce  |     |        |           |             | 25 989,70  |  |
| 15.            | 89421-5111       | Šachtice kanalizační (revizní) z betonu do 1,30m2   | m³  | 1,70   | 8 825,00  | 15 002,50   |            |  |
| 16.            | 95290-1111       | Vyčištění budov při světlé výšce do 6m  | m²  | 174,40 | 63,00     | 10 987,20   |            |  |
| V.             | 800-711          | Izolace proti vodě, vlhkosti  |     |        |           |             | 3 410,80   |  |
| 17.            | 71111-2011       | Provedení izolace za studena- šachta suspensí asfaltovou na svislé ploše (6,60x0,6)   | m²  | 3,96   | 22,80     | 90,30       |            |  |
| 18.            | 71111-1011       | Provedení izolace za studena suspensí asfaltovou na ploše vodorovné   | m²  | 5,00   | 12,80     | 64,00       |            |  |
| 19.            | 71144-2559       | Provedení izolace proti tlakové vodě na svislé ploše NAIP - přitavením 2x   | m²  | 9,00   | 86,50     | 778,50      |            |  |
| 20.            | R-mat 1010151220 | Asfaltový modifikovaný pás 2x Elastek 40 Speciál  | m²  | 12,00  | 159,00    | 1 908,00    |            |  |
| 21.            | 71169-1272       | Provedení ochranné textilní vrstvy 500gr/m2   | m²  | 12,00  | 47,50     | 570,00      |            |  |
| VI.            |                  | Zdravotní instalace   |     |        |           |             | 13 950,00  |  |
| 22.            | 89257-1111       | Provedení zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí  | kpl | 1      | 10 200,00 | 10 200,00   |            |  |
| 23.            | 35990-12         | KamEROVÁ zkouška vodorovné kanalizační potrubí  | bm  | 30     | 64,00     | 1 920,00    |            |  |
| 24.            | R-pol.           | Dodávka a montáž koncové(žabí) klapky DN 160 do šachty  | ks  | 1      | 1 830,00  | 1 830,00    |            |  |
| VIII.          |                  | Malby   |     |        |           |             | 17 560,50  |  |
| 25.            |                  | Vnitřní malby stěn a stropů tónované,umyvateľné   | m²  | 509    | 34,50     | 17 560,50   |            |  |
| Celkem bez DPH |                  |   |     |        |           |             | 632 200,20 |  |

Stavba: Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov

**Objekt: Objekt č. 08 Chaloupka**

Zpracoval: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov

Rekapitulace stavebního objektu:

|    |                                     |                   |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Zemní práce, bourací práce          | 129 951,70        |
| 2. | Úpravy povrchů                      | 57 602,80         |
| 3. | Podlahy a dlažby                    | 45 731,60         |
| 4. | Ostatní konstrukce a práce          | 12 151,50         |
| 5. | Malby                               | 15 801,00         |
| 6. | Dřevěné podlahy                     | 52 772,40         |
|    | <b>Mezisoučet</b>                   | <b>314 011,00</b> |
| 7. | VRN 3%                              | 9 420,30          |
|    | Celkem bez DPH                      | 323 431,30        |
|    | DPH 15%                             | 48 514,70         |
|    | <b>Celkem objekt č.08 Chaloupka</b> | <b>371 946,00</b> |

stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
F. V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866795

# Rozpočet stavebních prací

| Stavba :   |               | Objekt č. 08 Chaloupka  |                |        |           |                   |        |
|------------|---------------|---|----------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| Investor   |               | Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov                           |                |        |           |                   |        |
| Zpracoval: |               | Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov        |                |        |           |                   |        |
| P.č.       | Číslo položky | Název položky   | MJ             | Počet  | Cena / MJ | Celkem (Kč)       | t      |
| I.         | 800-1         | <b>Zemní práce, bourací práce</b>   |                |        |           | <b>129 951,70</b> |        |
| 1.         | 11310-5111    | Rozebrání dlažby z lomového kamene na sucho (16,00x0,70)+(13,00x0,70)= 20,3 | m <sup>2</sup> | 20,30  | 80,00     | 1 624,00          | 9,744  |
| 2.         | 13220-12      | Odkopávka nezapažených rýh přes 600mm ve tř.3 (20,30x0,30)                  | m <sup>3</sup> | 6,09   | 293,00    | 1 784,40          |        |
| 3.         | 97731-1112    | Řezání betonové mazaniny do tl 100mm (12,00x4)+(11,10x2) +(4,60x2)          | bm             | 79,40  | 125,00    | 9 925,00          |        |
| 4.         | 31923-1112    | Dodatečná izolace zdiva cihelného š. do 300mm (12,00x0,4)                   | m <sup>2</sup> | 4,80   | 2 342,00  | 11 241,60         | 3,600  |
| 5.         | 31923-1113    | Dodatečná izolace zdiva cihelného š. do 600mm (12,00+4,60)x0,60=9,96        | m <sup>2</sup> | 9,96   | 2 405,00  | 23 953,80         | 6,782  |
| 6.         | 31923-1124    | Dodatečná izolace zdiva cihelného š. do 900mm (12,00+11,4)x0,9=21,06        | m <sup>2</sup> | 21,06  | 2 890,00  | 60 863,40         | 14,341 |
| 7.         | 96504-3331    | Bourání beton odkladu do 100mm (79,40x0,80)x0,1                             | m <sup>3</sup> | 6,35   | 2 575,00  | 16 351,30         | 13,970 |
| 8.         | 97801-3191    | Otlučení vnitřních omítek vápenoštek. Do 100%                               | m <sup>2</sup> | 79,40  | 53,00     | 4 208,20          |        |
| II.        |               | <b>Úpravy povrchů</b>   |                |        |           | <b>57 602,80</b>  |        |
| 9.         | 61282-1012    | Sanační omítka štuková vnitřní  | m <sup>2</sup> | 79,40  | 618,00    | 49 069,20         | 2,740  |
| 10.        | 61242-2221    | Oprava vnějších omítek štukových přes 10-20%                                | m <sup>2</sup> | 60,00  | 109,00    | 6 540,00          | 1,740  |
| 11.        | 99801-7001    | Staveništní přesun s omezením mechanizace                                   | t              | 4,48   | 445,00    | 1 993,60          |        |
| III.       |               | <b>Podlahy a dlažby</b>   |                |        |           | <b>45 731,60</b>  |        |
| 12.        | 63131-1115    | Betonová mazanina tl. do 80 mm C 20/25 (79,40x0,80)                         | m <sup>2</sup> | 5,08   | 3 095,00  | 15 722,60         | 12,460 |
| 13.        | 594761-1111   | Dlažba z lomového kamene do štěrkopísku tl. do 250mm                        | m <sup>2</sup> | 20,30  | 520,00    | 10 556,00         | 11,770 |
| 14.        | 63245-0121    | Potěr cementový vyrovnávací tl. 10-20 mm                                    | m <sup>2</sup> | 79,40  | 245,00    | 19 453,00         | 3,334  |
| IV.        |               | <b>Ostatní konstrukce</b>   |                |        |           | <b>12 151,50</b>  |        |
| 15.        | 95290-1111    | Vyčištění budov sv.výšky do 4m  | m <sup>2</sup> | 192,88 | 63,00     | 12 151,50         |        |
| V.         |               | <b>Malby</b>  |                |        |           | <b>15 801,00</b>  |        |
| 16.        |               | Vnitřní malby stěn a stropů tónované, umyvateľné                            | m <sup>2</sup> | 458    | 34,50     | 15 801,00         |        |
| VI.        |               | <b>Dřevěné podlahy vlysové</b>  |                |        |           | <b>52 772,40</b>  |        |
|            |               | Podlahy palubky   | m <sup>2</sup> | 98,64  | 535,00    | 52 772,40         |        |
|            |               | <b>Celkem bez DPH</b>   |                |        |           | <b>314 011,00</b> |        |

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.  
F.V. Mareše 2056  
Benešov, PSČ 256 01  
DIČ: CZ27866789

Stavba: Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov

**Objekt: Objekt č. 13a Stravovací provoz**

Zpracoval: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o, F.V.Mareše 2056,256 01 Benešov

Rekapitulace stavebního objektu:

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1. | Zemní práce, bourací práce                  | 285 945,00          |
| 2. | Podlahy a dlažby keramické                  | 519 605,90          |
| 3. | Úpravy povrchů                              | 324 109,50          |
| 4. | Ostatní konstrukce a práce                  | 34 356,60           |
| 5. | Izolace proti vodě                          | 4 957,20            |
| 6. | Zdravotní technika                          | 326 150,00          |
| 7. | Malby                                       | 22 425,00           |
|    | <b>Mezisoučet</b>                           | <b>1 517 549,20</b> |
| 8. | VRN 3%                                      | 45 526,50           |
|    | Celkem bez DPH                              | 1 563 075,70        |
|    | DPH 15%                                     | 234 461,30          |
|    | <b>Celkem objekt č.13 Stravovací provoz</b> | <b>1 797 537,00</b> |

stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

F. V. Mareše 2056

Benešov, PSČ 256 01

DIC: CZ27866785

## Rozpočet stavebních prací

| Stavba :   |                 | Objekt č. 13a Stravovací provoz  |                |        |           |                   |        |
|------------|-----------------|--|----------------|--------|-----------|-------------------|--------|
| Investor   |                 | Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov  |                |        |           |                   |        |
| Zpracoval: |                 | Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov   |                |        |           |                   |        |
| P.č.       | Číslo položky   | Název položky  | MJ             | Počet  | Cena / MJ | Celkem (Kč)       | t      |
| I.         | 800-1           | <b>Zemní práce, bourací práce</b>  |                |        |           | <b>285 945,00</b> |        |
| 1.         | 13220-2202      | Výkop rýhy š. 600-2000mm hor tř. 3 (18,00x1,20x4,6)=99,36  | m <sup>2</sup> | 99,36  | 620,00    | 61 603,20         |        |
| 2.         | R-pol.          | Oprava kanalizace dešťové DN 200 z kamenného potrubí   | bm             | 18,00  | 1 500,00  | 27 000,00         |        |
| 3.         | 15110-1103 Zřiz | Zřízení pažení a rozepření rýh do hloubky 8m (18,00x4,60)x2  | m <sup>2</sup> | 165,60 | 188,00    | 31 132,80         |        |
| 4.         | 15110-1113      | Zřízení pažení a rozepření rýh do hloubky 8m odstranění  | m <sup>2</sup> | 165,60 | 88,00     | 14 572,80         |        |
| 5.         | 17210-31        | Zřízení těsnícího jádra do šíře 1,00m  | m <sup>3</sup> | 96,00  | 195,00    | 18 720,00         |        |
| 6.         | Mat.            | Nákup materiálu pro těsnění vč.dopravy do 30 km  | m <sup>3</sup> | 96,00  | 1 005,00  | 96 480,00         |        |
| 7.         | 12230-1104      | Odkopávka v hor.3 (u šachty) (2,90x4,30)x0,60  | m <sup>3</sup> | 7,48   | 245,00    | 1 832,60          |        |
| 8.         | 11310-6123      | Rozebrání zámkové dlažby (3,00x5,40)+(18,00x3,00)  | m <sup>2</sup> | 63,00  | 38,00     | 2 394,00          | 10,478 |
| 9.         | 11310-7112      | Odstranění podkladů z kameniva tl. do 200mm  | m <sup>2</sup> | 63,00  | 109,00    | 6 867,00          | 15,120 |
| 10.        | 97404-2557      | Vysekání rýh v betonové podlaze do hl. 1,0m š. 30cm  | bm             | 47,00  | 273,00    | 12 831,00         | 3,102  |
| 11.        | 97102-6591      | Vybourání otvorů - šachet v betonovém zdivu pro šachtu (1,25x0,90x1,20)  | m <sup>3</sup> | 1,35   | 2 165,00  | 2 922,80          | 3,375  |
| 12.        | 99701-3002      | Vyklizení sutí z hloubky 4m  | m <sup>3</sup> | 2,60   | 3 688,00  | 9 588,80          |        |
| II.        |                 | <b>Podlahy a dlažby</b>  |                |        |           | <b>519 605,90</b> |        |
| 13.        | R-pol.          | Provedení stěrkové izolace vč.vyspravení podlah dvousložkovou stěrkou např. Schomburg vodorovných podlah   | m <sup>2</sup> | 152,02 | 465,00    | 70 689,30         |        |
| 14.        | R-pol.          | Provedení stěrkové izolace vč.vyspravení podlah dvousložkovou stěrkou např. Schomburg svislých podlah 5,35+7,80+3,50+2,00+1,55+2,00+1,55+2,00+3,15+3,95+1,35+1,75+1,5+2,70+1,45+1,60+2,90+2,55++0,15+0,85+1,70+0,90+2,00+7,80+2,85+5,05+3,90+3,90+(2,9x10)+(4,75+3)+(5,00x2)+(1,80x6)+(6,30x2);(3,50x4)x1,00 | m <sup>2</sup> | 167,45 | 490,00    | 82 050,50         |        |
| 15.        | R-pol.          | Dodávka a montáž keramických dlažeb č.m. 01-16   | m <sup>2</sup> | 152,02 | 829,00    | 126 024,60        |        |
| 16.        | R-pol.          | Dodávka a montáž keramických obkladů do výšky 2,10m  | m <sup>2</sup> | 334,90 | 675,00    | 226 057,50        |        |
| 17.        | R-pol.          | Dodávka a montáž soklu řezaného  | bm             | 168,00 | 88,00     | 14 784,00         |        |
| III.       |                 | <b>Úpravy povrchů</b>  |                |        |           | <b>324 109,50</b> |        |
| 18.        | 61282-1012      | Sanační omítka štuková vnitřní stěn výšky 2,0m   | m <sup>2</sup> | 334,90 | 618,00    | 206 968,20        | 11,550 |
| 19.        | 97801-3191      | otlučení vnitřních omítek štuk. stěn do 100%   | m <sup>2</sup> | 334,90 | 53,00     | 17 749,70         | 15,400 |
| 20.        | 99701-3002      | Vyklizení sutí z hloubky 4m nošením  | t              | 26,95  | 3 688,00  | 99 391,60         |        |
| IV.        |                 | <b>Ostatní konstrukce</b>  |                |        |           | <b>34 356,60</b>  |        |
| 21.        | 89421-5111      | Šachtice kanalizační ravizní z betonu do 1,3 m2 (1,30x0,90x1,20)x2   | m <sup>3</sup> | 2,81   | 8 825,00  | 24 780,60         |        |
| 22.        | 95290-1111      | Vyčištění budov sv.výšky do 4m   | m <sup>2</sup> | 152,00 | 63,00     | 9 576,00          |        |
| V.         |                 | <b>Izolace proti vodě,vlhkosti</b>   |                |        |           | <b>4 957,20</b>   |        |
| 23.        | 71113-1821      | Odstranění izolace proti zem.vlhkosti (3,1x3,8)  | m <sup>2</sup> | 11,78  | 9,00      | 106,10            |        |
| 24.        | 71111-2011      | Provedení izolace za studena asfaltovou emulzí na svislé ploše   | m <sup>2</sup> | 4,00   | 22,80     | 91,20             |        |
| 25.        | 71111-1011      | Provedení izolace za studena asfaltovou emulzí na vodorovné ploše  | m <sup>2</sup> | 8,00   | 12,80     | 102,40            |        |
| 26.        | 71144-2559      | Provedení izolace NAIP přitavením 3x   | m <sup>2</sup> | 12,00  | 130,00    | 1 560,00          |        |
| 27.        | R-pol.Mat       | Asfaltové pasy modifikované  | m <sup>2</sup> | 15,00  | 159,00    | 2 385,00          |        |
| 28.        | 71169-1272      | Provedení ochranné textilní vrstvy 500g/m2   | m <sup>2</sup> | 15,00  | 47,50     | 712,50            |        |
| VI.        |                 | <b>Zdravotní technika</b>  |                |        |           | <b>326 150,00</b> |        |

## Rozpočet stavebních prací

| Stavba :   |               | Objekt č. 13a Stravovací provoz                                      |                |        |            |                     |   |
|------------|---------------|--|----------------|--------|------------|---------------------|---|
| Investor   |               | Centrum sociálních služeb, Tloskov čp.1, Neveklov                    |                |        |            |                     |   |
| Zpracoval: |               | Stavební firma Dráb a spol., s.r.o., F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov |                |        |            |                     |   |
| P.č.       | Číslo položky | Název položky  | MJ             | Počet  | Cena / MJ  | Celkem (Kč)         | t |
| 29.        | R-pol.        | Oprava ležatých rozvodů z PVC plat do rev.šachty                     | bm             | 70,00  | 1 520,00   | 106 400,00          |   |
| 30.        | R-pol.        | Vybudování přečerpávací RŠ včetně nerez šoupěte DN 200               | kpl            | 1,00   | 122 000,00 | 122 000,00          |   |
| 31.        | R-pol.        | Oprava venkovního potrubí DN 250                                     | bm             | 170,00 | 575,00     | 97 750,00           |   |
| VII.       |               | <b>Malby</b>   |                |        |            | <b>22 425,00</b>    |   |
| 32.        |               | Vnitřní malby stěn a stropů bílé dvojité                             | m <sup>2</sup> | 650    | 34,50      | 22 425,00           |   |
|            |               |  |                |        |            |                     |   |
|            |               | <b>Celkem bez DPH</b>  |                |        |            | <b>1 517 549,20</b> |   |